

# **MEMORIAL DESCRITIVO**

## **POSTO DE SAUDE - REFORMA**

### **SERRA AZUL DE MINAS/MG**

**PROJETO DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE**

**ELABORAÇÃO**



**REALIZAÇÃO**



**ABRIL / 2024**

PROPONENTE:

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas

OBRA:

Reforma de Posto de Saúde

### **1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES:**

Serão denominados serviços preliminares todos os serviços necessários ao início da obra sendo estes os seguintes:

Execução e fixação de placa de identificação da obra, solicitada por parte do órgão financiador, conforme modelo da caixa econômica federal, incluindo o fornecimento de mourão de eucalipto e mão de obra de fixação.

### **2.0 DEMOLIÇÃO:**

Conforme detalhado em projeto de arquitetura, deverá ser executado a demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual.

### **3.0 FUNDAÇÃO**

Deverá ser executado a fundação, conforme o projeto estrutural apresentado em anexo.

### **4.0 ESTRUTURA – PILARES:**

Deverá ser executado os pilares, conforme o projeto estrutural apresentado em anexo.

### **5.0 ESTRUTURA - VIGAS:**

Deverá ser executado as vigas, conforme o projeto estrutural apresentado em anexo.

### **6.0 ALVENARIA:**

Conforme detalhado em projeto de arquitetura, deverá ser executado a alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.

### **7.0 REVESTIMENTO:**

Serviços a serem executados:

- Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.
- Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.
- Pintura látex acrílica Premium, aplicação manual em paredes, duas demãos.

### **8.0 LAJE:**

Execução de laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3).

### **9.0 COBERTURA:**

Para cobertura deverá ser executado os seguintes serviços:

- Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.
- Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 10 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento.
- Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento.

Serra Azul de Minas/MG, 30 de abril de 2024.

---

ENG. CIVIL VICTOR EMANUEL SANTOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 198883/D